

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยในพิเศษ	
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 7135	เอกสารเลขที่ ข.211/มิ.ย./61	พื้นที่อาคาร 1,015 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 10 แผ่น	จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักคณิศรชุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.สระแก้ว	ประจำเดือน สิงหาคม 2561	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.	<input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อเดือน กันยายน 2561	


หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลว.16 มีนาคม 2560


FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	0	9,739,121	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2946	0	12,608,265	สรุป ปร 5(ก)
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	0	30,600	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	0	32,742	สรุป ปร 5(ข)
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	0	สรุป ปร 4(พ)
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		0	12,641,007	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		0	12,641,000	
พื้นที่อาคาร 1,015 ตร.ม		0	12,454	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายไพรัชต์วีริต วิริยะกคพงศ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางจามจรี สมบัติวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางพานี วสนาท)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจักรพันธ์ ปณตธรรม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมานนท์ คำตัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ - ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาได้ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยในพิเศษ	แบบเลขที่	7135	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	เอกสารเลขที่	ข.211/มิ.ย./61	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ไม่ต่อเข็ม	เสาเข็มเจาะ		
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	0	431,230		
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	431,230		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0		
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ	0	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0	9,739,121		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 ระบบเครื่องปรับอากาศ	0	30,600		
		0	0		
		0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	30,600		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0		
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0		

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยในพิเศษ	แบบเลขที่	7135
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	เอกสารเลขที่	ข.211/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้าง (ชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ.)							
1	BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
2	เสาเข็มเจาะ (Dry Process) Dia. 0.35 x 8.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 65 ตัน/ต้น	ต้น	66	9,260	611,160	0	0	611,160
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ต้น	66	0	0	350	23,100	23,100
4	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	51	0	0	60	3,060	3,060
5	ทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มโดยวิธี STATIC LOAD TEST (รวมเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น)	จุด	1	44,910	44,910	0	0	44,910
6	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test	ต้น	66	300	19,800	0	0	19,800
7	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	130	0	0	99	12,870	12,870
8	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	7	0	0	91	637	637
9	คอนกรีตโครงสร้าง 210 KSC(ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	300	1,830	549,000	485	145,500	694,500
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต - ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด) - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ - ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม. ลบ.ฟ ตร.ม	2,129 638 3,045	280 260 0	596,120 165,880 0	0 0 133	0 0 404,985	596,120 165,880 404,985
11	ตะปู	กก.	670	30	20,100	0	0	20,100
12	เหล็กเสริมเส้นกลม RB 6 มม. SR-24 RB 9 มม. DB 12 มม. DB 16 มม. DB 20 มม. DB 25 มม.	กก.	2,495 14,552 1,158 10,404 7,077 4,351	22.229 21.464 19.257 18.841 18.971 19.050	55,461 312,344 22,300 196,022 134,258 82,887	4.1 4.1 3.3 3.3 2.9 2.9	10,230 59,663 3,821 34,333 20,523 12,618	65,691 372,007 26,121 230,355 154,781 95,504
13	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1,201	38.32	46,022	0	0	46,022
14	งานระบบป้องกันและกำจัดปลวก	ตร.ม	782	50	39,100	0	0	39,100
	รวม				2,928,363		731,341	3,659,704

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยในพิเศษ

แบบเลขที่ 7135

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเลขที่ ข.211/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานพื้น - ผิวน้ำ							
1	ผิวน้ำขัดกับที่ เบอร์3-4#	ตร.ม.	35	345	12,075	153	5,355	17,430
2	หินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	772	520	401,440	183	141,276	542,716
3	ผิวกระเบื้องเคลือบขนาดไม่เล็กกว่า 8"x8"	ตร.ม.	89	285	25,365	158	14,062	39,427
4	ผิวกระเบื้องดินเผา	ตร.ม.	75	485	36,375	158	11,850	48,225
5	ผิวขัดมันเรียบตีเส้น (ตามแบบ)	ตร.ม.	63	90	5,670	106	6,678	12,348
6	บัวเชิงผนัง พีวีซี ขนาด 6 นิ้วหนา 10 มม.	ม.	502	115	57,730	40	20,080	77,810
7	หลังคา ค.ส.ล.-รางน้ำ ค.ส.ล. ผิวน้ำระบบกัน ความร้อน กันซึมเซรามิคโค้ดตั้ง ความหนารวม ไม่น้อยกว่า 1000 ไมครอน	ตร.ม.	153	320	48,960	0	0	48,960
8	อื่นๆ(ถ้ามี)							
	รวม				587,615		199,301	786,916
	1.2.4 งานผนัง - ผิวน้ำ							
1	ก่ออิฐมอญหนาครึ่งแผ่น.	ตร.ม.	1,375	194	266,750	89	122,375	389,125
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	2,638	60	158,280	82	216,316	374,596
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	1,514	70	105,980	100	151,400	257,380
4	กระเบื้องเคลือบขนาดไม่เล็กกว่า 8"x8"	ตร.ม.	246	285	70,110	166	40,836	110,946
5	กระเบื้องดินเผา	ตร.ม.	140	485	67,900	183	25,620	93,520
6	ฉาบปูนเรียบสลัดปูนปาดเรียบ	ตร.ม.	106	85	9,010	113	11,978	20,988
7	เอ็น คสล. 0.10x0.10 ม.	ม.	1,100	55	60,500	44	48,400	108,900
8	อื่นๆ(ถ้ามี)							
	รวม				738,530		616,925	1,355,455
	1.2.5 หมวดงานประตู-หน้าต่าง							
1	วงกบอลูมิเนียม	ม.	1,303	280	364,840	45	58,635	423,475
2	กระจกฝ้า หนา 5 มม.	ตร.ฟ.	932	26	24,232	10	9,320	33,552
3	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟ.	242	18	4,356	11	2,662	7,018
4	เกล็ดกระจกฝ้า หนา 5 มม.4"x0.70 ม.	เกล็ด	979	30	29,370	5	4,895	34,265
5	เกล็ดกระจกฝ้า หนา 5 มม.4"x0.75 ม.	ชุด	231	30	6,930	5	1,155	8,085
6	ป.1ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด2.75x2.00 ม.	ชุด	2	9,240	18,480	0	0	18,480

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยในพิเศษ

แบบเลขที่ 7135

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวัฒนนคร จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเลขที่ ข.211/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	ป2.ประตูบานไฟเบอร์กลาส(0.30+0.90)x2.00 ม.	ชุด	26	7,020	182,520	280	7,280	189,800
8	ป3.ประตูบานไฟเบอร์กลาส 0.90x2.00 ม.	ชุด	17	4,120	70,040	235	3,995	74,035
9	ป4.ประตูบาน พีวีซี 0.80x2.00 ม.	ชุด	27	2,060	55,620	270	7,290	62,910
10	ป5+น2.ประตูบานไม้อัดยาง 0.80x2.00 ม.ประกอบ คู่กับหน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม	ชุด	23	5,820	133,860	270	6,210	140,070
11	2น1.หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม	ชุด	33	650	21,450	110	3,630	25,080
12	3น1.หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม	ชุด	7	975	6,825	165	1,155	7,980
13	น5.หน้าต่างช่องท้อ บานไฟเบอร์	ชุด	26	940	24,440	120	3,120	27,560
14	น3.หน้าต่างบานซ้อนเกล็ดติดมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม	ชุด	48	250	12,000	0	0	12,000
	รวม				954,963		109,347	1,064,310
	1.2.6 หมวดงานสุขภัณฑ์							
1	โถส้วมนั่งราบ หมอน้ำเตี้ย	ชุด	25	3,060	76,500	450	11,250	87,750
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	ชุด	25	2,670	66,750	450	11,250	78,000
3	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	25	310	7,750	120	3,000	10,750
4	หิ้งวางของพลาสติก	ชุด	25	50	1,250	70	1,750	3,000
5	กระจกเงาปรับมุม	ชุด	25	220	5,500	70	1,750	7,250
6	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	ชุด	25	1,310	32,750	70	1,750	34,500
7	ก๊อกน้ำเตี้ย	ม.	25	350	8,750	25	625	9,375
8	ที่ใส่สบู่	ชุด	25	300	7,500	120	3,000	10,500
9	ราวแขวนผ้าพลาสติก	ม.	25	115	2,875	70	1,750	4,625
	รวม				209,625		36,125	245,750
	1.2.7 หมวดงานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ภายใน-นอก	ตร.ม.	4,785	35	167,475	30	143,550	311,025
3	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	238	40	9,520	35	8,330	17,850
4	ทาสีกันเปื้อน	ตร.ม.	168	50	8,400	38	6,384	14,784
	รวม				185,395		158,264	343,659

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยในพิเศษ

แบบเลขที่ 7135

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวัฒนนคร จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเลขที่ ข.211/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.9 หมวดงานเบ็ดเตล็ด							
1	ท่อเหล็ก []-2"x4" ทาสีน้ำมัน	ท่อน	3	870	2,610	260	780	3,390
2	สังกะสีครอบหลังคาทางเดินเชื่อมชน	ม.	4	50	200	0	0	200
3	จุ่มกันไค อลูมิเนียม+พีวีซี	ม.	30	125	3,750	40	1,200	4,950
4	ลูกกรงบันไดเหล็ก []-1"x1" ทาสีน้ำมัน	ท่อน	28	195	5,460	75	2,100	7,560
5	ราวบันไดไม้ ขนาด 2"x6" ลบมุม	ม.	6	320	1,920	95	570	2,490
6	แผ่นเหล็ก หนา 3 มม.x0.05 ม.	ม.	6	66	396	0	0	396
	อื่นๆ (ถ้ามี)							
	รวม				14,336		4,650	18,986
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง							
1	บ่อพักแบบมีที่ดักกลิ่น	บ่อ	8	1,450	11,600	580	4,640	16,240
2	วางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.	ม.	100	1,050	105,000	385	38,500	143,500
3	ท่อ AC dia 6"ยาว 4.00 ม.	ท่อน	10	322	3,220	120	1,200	4,420
4	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	ท่อน	3	281	843	150	450	1,293
	dia 3/4"	ท่อน	29	361	10,469	180	5,220	15,689
	dia 2"	ท่อน	2	1,120	2,240	600	1,200	3,440
5	ท่อ PVC 8.5 dia 2"	ท่อน	76	166	12,616	100	7,600	20,216
	dia 2-1/2"	ท่อน	8	262	2,096	100	800	2,896
	dia 3"	ท่อน	14	363	5,082	140	1,960	7,042
	dia 4"	ท่อน	24	589	14,136	220	5,280	19,416
6	BALL VALVE dia 3/4"	ชุด	16	340	5,440	90	1,440	6,880
	dia 2"	ชุด	1	1,290	1,290	240	240	1,530
7	อุปกรณ์ยึดท่อและข้อต่อ	เหมาะ	1	17,230	17,230	5,169	5,169	22,398
8	ROOF DRAIN dia 3"	ชุด	13	465	6,045	300	3,900	9,945
9	FLOOR DRAIN dia 2"	ชุด	75	470	35,250	200	15,000	50,250
10	FLOOR CLEAN OUT dia 4"	ชุด	15	700	10,500	400	6,000	16,500
11	เครื่องมือดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	ชุด	4	1,162	4,648	70	280	4,928
	รวม				247,705		98,879	346,583

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยในพิเศษ

แบบเลขที่ 7135

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวัฒนนคร จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเลขที่ ข.211/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/มิ.ย./61)								
1	LED T8. 2x18 W.ครอบพลาสติกติดเพดาน	ชุด	3	2,290	6,870	150	450	7,320
2	LED T8. 2x18 W.ขาเหล็กเปลือยติดเพดาน	ชุด	29	1,140	33,060	150	4,350	37,410
3	LED T8. 1x18 W.ขาเหล็กเปลือยติดเพดาน	ชุด	12	645	7,740	115	1,380	9,120
4	LED T8. 1x18 W.ครอบพลาสติกติดผนัง	ชุด	2	925	1,850	115	230	2,080
5	LED T8. 1x9 W.มีที่ปรับแสงติดผนัง	ชุด	23	1,660	38,180	115	2,645	40,825
6	LED T8. 1x9 W.ขาเหล็กเปลือยติดผนัง	ชุด	38	540	20,520	115	4,370	24,890
7	LED (BULE) 7 W. โลหะทรงกระบอก	ชุด	4	405	1,620	115	460	2,080
8	ไฟกิ่ง LED (BULE) 7 W.ขาทองเหลืองทรงเหลี่ยม	ชุด	23	550	12,650	165	3,795	16,445
9	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 2P+G 10A 250V	ชุด	62	180	11,160	90	5,580	16,740
10	เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว 2P+G 10A 250V มี PILOT LAMP ปุ่ม TEST และ EARTH LEAKAGE	ชุด	4	1,460	5,840	90	360	6,200
11	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 1S	ชุด	48	70	3,360	80	3,840	7,200
	2S	ชุด	7	100	700	90	630	1,330
	3S	ชุด	3	130	390	100	300	690
12	สวิตซ์ไฟฟ้า 2 ทาง	ชุด	45	95	4,275	85	3,825	8,100
13	JUNCTION BOX	ชุด	23	50	1,150	90	2,070	3,220
14	TICINO 25A 2P	ชุด	23	380	8,740	50	1,150	9,890
15	พัดลมโฉบ dia 16" ติดเพดาน	ชุด	25	1,850	46,250	300	7,500	53,750
16	พัดลมดูดอากาศ dia 8" ติดผนัง	ชุด	23	800	18,400	345	7,935	26,335
17	EMERGENCY LIGHT LED 2x9W 12V 7 Ah BACK UPTIME 3 HOUR	ชุด	2	2,200	4,400	200	400	4,800
18	ตู้อ่านฟิล์ม ชนิด 2 ภาพ	ชุด	2	3,200	6,400	0	0	6,400
19	เครื่องทำน้ำร้อนชนิดต้มเดือด ขนาด 10KW.220/380	ชุด	2	8,750	17,500	300	600	18,100
20	เดินสายลอย	จุด	251	300	75,300	100	25,100	100,400
21	ตู้ MDB. -MCCB 150AT/225AF	ชุด	1	8,800	8,800	200	200	9,000
	-MCCB 30-60AT/100AF	ชุด	5	3,800	19,000	150	750	19,750
	-ตู้เหล็ก+บัสบาร์+เครื่องวัด	เหมา	1	27,500	27,500	3,000	3,000	30,500
22	LOAD CENTER -PB-L1A	ชุด	1	11,250	11,250	800	800	12,050
	-PB-L1B	ชุด	1	11,250	11,250	800	800	12,050
	-PB-L2	ชุด	1	11,250	11,250	800	800	12,050
23	สายไฟฟ้า -THW dia 70 sq.mm	ม.	90	230	20,700	45	4,050	24,750

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยในพิเศษ

แบบเลขที่ 7135

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวัฒนนคร จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเลขที่ ข.211/มิ.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	-THW dia 35 sq.mm	ม.	30	130	3,900	30	900	4,800
	-THW dia 25 sq.mm	ม.	28	85	2,380	25	700	3,080
	-THW dia 6 sq.mm	ม.	6	20	120	20	120	240
	-THW dia 4 sq.mm	ม.	6	12	72	12	72	144
	-อุปกรณ์ประกอบสาย	เหมา	1	2,250	2,250	0	0	2,250
24	ท่อ IMC dia 2-1/2"	ม.	9	371	3,339	65	585	3,924
	ท่อ EMT dia 1-1/2"	ม.	27	106	2,862	38	1,026	3,888
	ท่อ EMT dia 3/4"	ม.	6	37	222	24	144	366
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	1,085	1,085	0	0	1,085
	รวม				452,335		90,917	543,252
	1.4.8 งานระบบเรียกพยาบาล							
1	MASTER STATION พร้อมPOWER SUPPLY(UPS)	ชุด	2	75,000	150,000	5,000	10,000	160,000
2	NURSE CALL SWITCH	ชุด	23	2,400	55,200	100	2,300	57,500
3	CORRIDOR LAMP	ม.	23	950	21,850	100	2,300	24,150
4	EMERGENCY PULL SWITCH	ชุด	46	2,800	128,800	100	4,600	133,400
5	เดินสายร้อยท่อ	จุด	92	600	55,200	150	13,800	69,000
	รวม				411,050		33,000	444,050
	กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์							
1	F1.เคาน์เตอร์ 0.70x2.40x2.00	ชุด	2	31,680	63,360	0	0	63,360
2	F2.ตู้เตี้ย 0.60x2.40x0.80	ชุด	5	15,310	76,550	0	0	76,550
3	ตู้แขวน ขนาด 0.30x2.40x0.60 ม.	ชุด	7	13,200	92,400	0	0	92,400
4	F3.เคาน์เตอร์ คสล. 0.60x2.40x0.80	ชุด	2	15,290	30,580	0	0	30,580
5	F4.ตู้สูง 0.60x2.40x2.00	ชุด	4	37,620	150,480	0	0	150,480
6	F5.เคาน์เตอร์ คสล. 0.60x2.80x0.80	ชุด	1	17,860	17,860	0	0	17,860
	รวม				431,230		0	431,230

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยในพิเศษ

แบบเลขที่ 7135

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวัฒนนคร จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเลขที่ ข.211/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	2.1 งานระบบเครื่องปรับอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 20,000 BTU	ชุด	1	30,600	30,600	0	0	30,600
	รวม				30,600		0	30,600