

กำหนดวงงาน – งบเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารคลินิกแพทย์แผนไทย (แบบเฉพาะแห่ง)	จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %	
ระยะเวลาก่อสร้าง	๒๐๐ วัน (สองร้อยวัน)	
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๖ งวด (หกงวด)	

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๔ % (ร้อยละสิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ
 ๑.๑ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
 ๑.๒ปักผัง, ทดสอบดิน
 ๑.๓ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี)
 ๑.๔ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ
 ๑.๕หล่อคาน – พื้น คสล. ชั้นที่ ๑
 ๑.๖หล่อเสารับชั้นหลังคา
 ๑.๗วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๑
 ๑.๘ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวกภายในอาคาร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๔ % (ร้อยละสิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๒.๑ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา
 ๒.๒ก่ออิฐผนังชั้น ๑
 ๒.๓ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
 ๒.๔เดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร
 ๒.๕เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑๖ % (ร้อยละสิบหกของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๓.๑ ฉาบปูนภายในทั้งหมด
๓.๒ บุกกระเบื้องผนัง
๓.๓ ปูกระเบื้องพื้นทั้งหมด
๓.๔ ร้อยสายไฟฟ้า-สื่อสาร
๓.๕ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมด
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๑๘ % (ร้อยละสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๔.๑ ฉาบปูนภายนอกและส่วนที่เหลือทั้งหมด
๔.๒ ทาสีรองพื้น
๔.๓ ติดตั้งประตู – หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
๔.๔ ติดตั้งงานครุภัณฑ์
๔.๕ ติดตั้งฝ้าทั้งหมด
๔.๖ ติดตั้งดวงโคม, สวิทช์, ปลั๊ก
๔.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๑๘ % (ร้อยละสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๕.๑ ทาสีจริง
๕.๒ ติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมเชื่อมต่อระบบ
๕.๓ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมเชื่อมต่อระบบ
๕.๔ ติดตั้งตู้ MDB และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด
๕.๕ ติดตั้งถังดับเพลิงและงานป้ายอื่นๆ ทั้งหมด
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒

จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๕.๑ ติดตั้งม่านพร้อมอุปกรณ์

๕.๒ ติดตั้งงานตู้อบสมุนไพร

๕.๓ ทดสอบระบบไฟฟ้า-สื่อสาร

๕.๔ ทดสอบระบบประปา-สุขาภิบาล

๕.๕ ทดสอบระบบปรับอากาศ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๓๐ วัน)