

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง แบบเลขที่ 7919 จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ราคาค่าก่อสร้าง	100 %
ระยะเวลาก่อสร้าง	360 วัน (สามร้อยหกสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	8 งวด (แปดงวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 12.00 % (ร้อยละสิบสองของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

- 1.1 ตรวจผัง
- 1.2 ทดสอบดิน
- 1.3 ทำงานเสาเข็มเจาะ
- 1.4 ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม
- 1.5 ก่อสร้างฐานราก
- 1.6 หล่อเสาตอม่อ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 70 วัน)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 10.00 % (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 2.1 หล่อคาน, พื้น ชั้นที่ 1
- 2.2 หล่อเสารับคาน ชั้นที่ 2
- 2.3 หล่อผนัง ค.ส.ล. ถึงชั้นที่ 2
- 2.4 หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 1

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 9.00 % (ร้อยละเก้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 3.1 หล่อคาน - พื้น - กันสาด ชั้นที่ 2
- 3.2 หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 2
- 3.3 หล่อเสารับหลังคา
- 3.4 หล่อผนัง ค.ส.ล. ถึงชั้นหลังคา

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

- งวดที่ 4** จำนวนเงิน 14.00 % (ร้อยละสิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 4.1 หล่อคาน – พื้น – กันสาด ชั้นหลังคา
 - 4.2 หล่อผนัง ค.ส.ล.ส่วนที่เหลือ
 - 4.3 ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา
 - 4.4 ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1
 - 4.5 เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
 - 4.6 เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า – สื่อสารชั้นที่ 1
 - 4.7 หล่อม้านั่ง, กระจ่างต้นไม้
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)
-
- งวดที่ 5** จำนวนเงิน 9.00 % (ร้อยละเก้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 5.1 ก่อผนังอิฐชั้นที่ 2
 - 5.2 ฉาบปูนภายใน
 - 5.3 บุกระเบื้องผนังชั้นที่ 1
 - 5.4 เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารส่วนที่เหลือ
 - 5.5 เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า – สื่อสารส่วนที่เหลือ
 - 5.6 ร้อยสายไฟฟ้า – สายสื่อสารภายในอาคาร
 - 5.7 เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์
 - 5.8 ทำผิวพื้นหินขัดชั้นที่ 1 (พร้อมขัดครั้งที่ 1)
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)
-
- งวดที่ 6** จำนวนเงิน 8.00 % (ร้อยละแปดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 6.1 บุกระเบื้องผนังส่วนที่เหลือ
 - 6.2 ติดตั้งบันไดชั้นหลังคา
 - 6.3 ฉาบปูนภายนอก
 - 6.4 ติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้างอื่น)
 - 6.5 ทำผิวพื้นหินขัดชั้นที่ 2 (พร้อมขัดครั้งที่ 1)
 - 6.6 บุกระเบื้องพื้น
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

- งวดที่ 7** จำนวนเงิน 18.00 % (ร้อยละสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 7.1 ติดตั้งประตู – หน้าต่าง
 - 7.2 ติดตั้งสุขภัณฑ์ และงานระบบสุขาภิบาล
 - 7.3 ติดตั้งดวงโคม, สวิตช์, ปลั๊ก และงานระบบไฟฟ้า
 - 7.4 ติดตั้งงานระบบระบายอากาศ
 - 7.5 ติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์
 - 7.6 ติดตั้งราวกันตก, ราวบันได
 - 7.7 ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 45 วัน)

- งวดที่ 8 (สุดท้าย)** จำนวนเงิน 20.00 % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 8.1 ติดตั้งลิฟท์
 - 8.2 ทำงานตกแต่งผิวพื้น – ผิวผนังส่วนที่เหลือ
 - 8.3 ติดตั้งงานระบบเรียกพยาบาล
 - 8.4 ติดตั้งครุภัณฑ์สิ่งทำ
 - 8.5 ทาสี
 - 8.6 ส่งมอบครุภัณฑ์สิ่งซื้อ
 - 8.7 ทดสอบระบบต่างๆ
 - 8.8 ทำความสะอาด จัดส่งเอกสารคู่มือ-การบำรุงรักษา
- และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา 45 วัน)

คณะกรรมการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตามคำสั่งกองแบบแผน ที่ ๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข