

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (สำหรับประกอบคำขอขบประมาณปี 2567 เท่านั้น)

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1138/2566 ลว. 21 เมย. 66)

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด 2 หลัง)				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	11056	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	260	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	10	แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา	ประจำเดือน	เมษายน	2566	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	พฤษภาคม	2566	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	พฤษภาคม 2566

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.1228 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงินโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคขนิต			หมายเหตุ		
		ไม่ดอกเข็ม	ดอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ			
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	2,954,600	2,878,143	0			
	ราคารวมค่า Factor F	1.3026	3,848,662	3,749,070	0	สรุป ปร.5(ก)	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	0			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	0	0	0	สรุป ปร.5(ข)	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	0	0		สรุป ปร.4(พ)	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			3,848,662	3,749,070	0		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			3,848,662	3,749,070	0		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	260	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	14,803	14,419	0 บาท / ตร.ม.
(ตัวหนังสือ)		สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกสิบเก้าบาทหกสิบสองสตางค์					

ลงชื่อ.....*พ.วิศ*.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพรัชต์วิริต วิริยะภัคพงษ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

ลงชื่อ.....*สมิทธิ*.....กรรมการ

(นางสาวประภาวรรณ ส้าราษฎร์กิจ)

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*ดำรง*.....กรรมการ


(นายสมภาษณ์ ดำรงค์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลาง
จะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด 2 หลัง)	แบบเลขที่	11056		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว	เอกสารเลขที่	0.00		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิต				
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ		
		รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0		0
3	กลุ่มงานที่ 3					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	3.1 งานภูมิทัศน์		0	0		0
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		0	0		0
		รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0		0
		รวมค่างานส่วนที่ 1	2,954,600	2,878,143		0
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ					
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)					
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		0	0		0
	2 ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์		0	0		0
		รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0		0
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)					
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)					
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		0	0		0
		รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0		0



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด 2 หลัง)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว	เอกสารเลขที่	0.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่คอกเข็ม)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
2	ขุดดิน และถมดิน	ลบ.ม.	234	0	0	142	33,228	33,228
3	ทรายหยาบคอกอัดแน่น	ลบ.ม.	12	665.9	7,991	104	1,248	9,239
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	16	1,705	27,280	419	6,704	33,984
5	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	116	1,910	221,560	519	60,204	281,764
6	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	558	280	156,240	0	0	156,240
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	168	260	43,680	0	0	43,680
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	798	0	0	139	110,922	110,922
7	ตะปู	กก.	200	42.06	8,412	0	0	8,412
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	956	27,292	26,091	4.40	4,206	30,298
	- RB 9 มม.	กก.	1,586	26,454	41,956	4.40	6,978	48,935
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	3,988	27,887	111,213	3.60	14,357	125,570
	- DB 16 มม.	กก.	6,734	27,256	183,542	3.60	24,242	207,785
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	398	43.22	17,202	0	0	17,202
11	น้ำยากันซึม	ลิตร	56	30.00	1,680	0	0	1,680
12	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม.							
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	104	230	23,920	25	2,600	26,520
13	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม.							
	@ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	104	195	20,280	35	3,640	23,920
	รวม 1.1.1				924,047		268,330	1,192,377
	1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไปชนิดฐานรากคอกเสาเข็ม คอร.							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
2	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม.							
	ความยาว 12.00 ม.	ต้น	24	2,760	66,240	1,920	46,080	112,320
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ต้น	24	0	0	200	4,800	4,800
4	ขุดดิน และถมดิน	ลบ.ม.	18	0	0	142	2,556	2,556
5	ทรายหยาบคอกอัดแน่น	ลบ.ม.	1.0	665.89	666	104	104	770
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	6	1,705	10,230	419	2,514	12,744
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	88	1,910	168,080	519	45,672	213,752

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด 2 หลัง)		แบบเลขที่	11056				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว		เอกสารเลขที่	0.00				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	536	280	150,080	0	0	150,080
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	160	260	41,600	0	0	41,600
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	766	0	0	139	106,474	106,474
9	ตะปู	กก.	192	42.1	8,076	0	0	8,076
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	958	27.292	26,146	4.40	4,215	30,361
	- RB 9 มม.	กก.	1,674	26.454	44,284	4.40	7,366	51,650
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	3,934	27.887	109,707	3.60	14,162	123,870
	- DB 16 มม.	กก.	5,072	27.256	138,243	3.60	18,259	156,502
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	350	43.22	15,127	0	0	15,127
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	60	30.00	1,800	0	0	1,800
14	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม.							
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	104	230	23,920	25	2,600	26,520
15	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม.							
	@ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	104	195	20,280	35	3,640	23,920
	รวม 1.1.2				857,479		258,442	1,115,921
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- □ 100 x 100 x 2.3 มม. (41กก./ท่อน)	ท่อน	4	1,128	4,512	0	0	4,512
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (23.50 กก./ท่อน)	ท่อน	44	710.3	31,252	0	0	31,252
	- C 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. (29.9 กก./ท่อน)	ท่อน	20	816	16,320	0	0	16,320
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 100 x 100 x 6 มม.	แผ่น	20	20	400	0	0	400
	- ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	แผ่น	20	75	1,500	0	0	1,500
	- เหล็กหางปลา ขนาด 100 x 600 x 4.5 มม.	แผ่น	10	55	550	0	0	550
3	เหล็ก RB 9 มม. ขนาด 0.30+0.15+0.30 ม.	ชุด	40	15	600	0	0	600
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	1,846	0	0	10	18,460	18,460
5	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	196	46	9,016	38	7,448	16,464
	รวม (1.1.2)				64,150		25,908	90,058
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด 2 หลัง)	แบบเลขที่	11056					
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว	เอกสารเลขที่	0.00					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.50 ม.	แผ่น	544	80	43,520	0	0	43,520
2	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	576	2.50	1,440	0	0	1,440
3	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	226	0	0	45	10,170	10,170
4	เชิงชาย,ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	86	220	18,920	73	6,278	25,198
5	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันน้ำสำเร็จรูป	ม.	42	25	1,050	10	420	1,470
6	แผ่นอลูมิเนียมฟลอย์กันความร้อน	ตร.ม.	226	70	15,820	20	4,520	20,340
	รวม (1.2.1)				80,750		21,388	102,138
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	48	280	13,440	97	4,656	18,096
2	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. มือลูมิเนียมฟลอย์ ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	118	325	38,350	97	11,446	49,796
3	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	12	325	3,900	97	1,164	5,064
4	ฉิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	96	82	7,872	94	9,024	16,896
5	ไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศ พร้อมตาข่ายไฟเบอร์กลาส- กันแมลง ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	68	450	30,600	75	5,100	35,700
6	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	2	600	1,200	0	0	1,200
	รวม (1.2.2)				95,362		31,390	126,752
	1.2.3 งานผนัง - ฉิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	416	240	99,840	56	23,296	123,136
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	12	528	6,336	78	936	7,272
3	ก่ออิฐมอดูคั้งค์ผนัง	ตร.ม.	72	294	21,168	94	6,768	27,936
4	ฉิวฉาบปูนเรียบ							
	- ภายใน	ตร.ม.	334	60	20,040	87	29,058	49,098
	- ภายนอก	ตร.ม.	332	60	19,920	95	31,540	51,460
5	ฉิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	34	70	2,380	105	3,570	5,950
	- ภายนอก	ตร.ม.	104	70	7,280	115	11,960	19,240
6	ฉาบปูนเตรียมฉิว	ตร.ม.	68	45	3,060	70	4,760	7,820
7	ฉิวถูกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	68	260	17,680	166	11,288	28,968

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด 2 หลัง)	แบบเลขที่	11056					
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว	เอกสารเลขที่	0.00					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	ผิวกรูไม้เทียมตกแต่งผนังหน้า 8" บังใบ	ตร.ม.	64	120	7,680	69	4,416	12,096
9	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. - สำหรับก่ออิฐหนาครึ่งแผ่น	ม.	372	55	20,460	46	17,112	37,572
	รวม (1.2.3)				225,844		144,704	370,548
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	104	315	32,760	158	16,432	49,192
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้านชนิดไม่ลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	38	315	11,970	158	6,004	17,974
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	52	100	5,200	87	4,524	9,724
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	100	90	9,000	82	8,200	17,200
5	ผิวขัดมันตีเส้น	ตร.ม.	34	90	3,060	127	4,318	7,378
6	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	140	110	15,400	40	5,600	21,000
	รวม (1.2.4)				77,390		45,078	122,468
	1.2.5 งานบันได							
1	บันได 1 - ลูกนอนบันไดผิวปูแผ่นพื้นไม้เทียม หนา 1" - ลูกตั้งบันไดผิวฉาบเรียบ - ขานพักบันไดผิวปูแผ่นพื้นไม้เทียม หนา 1" - ราวบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ทาสี ตามแบบ	ม. ม. ตร.ม. ชุด	48 60 4 4	240 20 240 2,500	11,520 1,200 960 10,000	70 25 70 0	3,360 1,500 280 0	14,880 2,700 1,240 10,000
	- ท้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	14	80	1,120	82	1,148	2,268
2	บันได 2 - ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม. - จมูกบันได PVC.	ม. ม.	14 28	315 140	4,410 3,920	158 40	2,212 1,120	6,622 5,040
3	บันได 3 - ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม. - จมูกบันได PVC.	ม. ม.	8 12	315 140	2,520 1,680	158 40	1,264 480	3,784 2,160
	รวม (1.2.5)				37,330		11,364	48,694
	1.2.6 งานประตุ - หน้าต่าง							

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด 2 หลัง)		แบบเลขที่	11056				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว		เอกสารเลขที่	0.00				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานประตู่							
	- D1	ชุด	4	8,554	34,216	1,410	5,640	39,856
	- D2	ชุด	8	2,844	22,752	470	3,760	26,512
	- D3	ชุด	4	2,930	11,720	540	2,160	13,880
	- D4	ชุด	4	3,688	14,752	450	1,800	16,552
	- D5	ชุด	4	3,408	13,632	390	1,560	15,192
	- D6	ชุด	4	10,134	40,536	1,600	6,400	46,936
	- D7	ชุด	4	5,797	23,188	430	1,720	24,908
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	4	4,090	16,360	600	2,400	18,760
	- W2	ชุด		2,428	0	360	0	0
	- W3	ชุด	12	2,222	26,664	390	4,680	31,344
	- W4	ชุด	4	3,093	12,372	420	1,680	14,052
	- W5	ชุด	4	1,639	6,556	420	1,680	8,236
	รวม (1.2.6)				222,748		33,480	256,228
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	ชุด	4	1,765	7,060	450	1,800	8,860
2	สุขภัณฑ์นั่งราบบสองชั้น ชนิดท่อลงพื้น	ชุด	4	2,320	9,280	450	1,800	11,080
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน	ชุด	4	270	1,080	35	140	1,220
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด	ชุด	4	830	3,320	70	280	3,600
5	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	4	380	1,520	70	280	1,800
6	ราวแขวนผ้า	ชุด	4	540	2,160	70	280	2,440
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม.	ชุด	4	790	3,160	70	280	3,440
8	หัวก๊อกล้างพื้น	ชุด	4	300	1,200	25	100	1,300
9	STOP VALVE	ชุด	12	240	2,880	35	420	3,300
	รวม (1.2.7)				31,660		5,380	37,040
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	514	42	21,588	30	15,420	37,008
	- ภายนอก	ตร.ม.	638	42	26,796	34	21,692	48,488
	รวม (1.2.8)				48,384		37,112	85,496
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด 2 หลัง)		แบบเลขที่	11056				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว		เอกสารเลขที่	0.00				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	เชาะร่อง PVC. ตัว U กว้าง 6 มม.	ม.	78	10	780	0	0	780
2	ราวกันตก ไม้เทียม + เหล็กแบน + ขอบ ค.ส.ล. สูง 1.00 ม. ยาว 3.00+1.05 ม. ตามแบบ (ขยายราวกันตก DE2)	ชุด	4	5,000	20,000	0	0	20,000
3	ระแนงเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.2 มม. ระยะห่าง 10 ซม. ขนาดประมาณ 1.45 x 2.70 ม. ทาสี	ชุด	2	5,000	10,000	0	0	10,000
4	บัวตกแต่งขนาดหน้าตัด 10 x 10 ซม.	ม.	64	120	7,680	0	0	7,680
	รวม (1.2.9)				38,460		0	38,460
1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 3/4"	ม.	176	14	2,464	30	5,280	7,744
	- Dia. 1"	ม.	48	22	1,056	30	1,440	2,496
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	2	3,168	6,336	950	1,901	8,237
1.2	BALL VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	8	340	2,720	200	1,600	4,320
1.3	BALL FLOAT VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	4	306	1,224	150	600	1,824
1.4	METER							
	- Dia. 3/4"	ชุด	4	1,135	4,540	100	400	4,940
1.5	GATE VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	4	352	1,408	150	600	2,008
2	ระบบท่อลิ้ม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	88	138	12,144	100	8,800	20,944
	- Dia. 3"	ม.	24	85	2,040	75	1,800	3,840
	- Dia. 2"	ม.	104	39	4,056	40	4,160	8,216
	- Dia. 1 1/2"	ม.	64	25	1,600	30	1,920	3,520
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	2	15,872	31,744	4,762	9,523	41,267
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	8	465	3,720	200	1,600	5,320
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	4	700	2,800	400	1,600	4,400
	- Dia. 2"	ชุด	4	511	2,044	200	800	2,844

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด 2 หลัง)	แบบเลขที่	11056					
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว	เอกสารเลขที่	0.00					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.4	HOSE BIBB (HB)							
	- Dia. 1/2"	ชุด	4	250	1,000	50	200	1,200
2.5	VENT THROUGH ROOF (VTR)							
	- Dia. 2"	ชุด	4	294	1,176	200	800	1,976
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	8	800	6,400	200	1,600	8,000
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	4	11,050	44,200	3,700	14,800	59,000
	รวม (1.3)				132,672		59,424	192,096
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)							
1	ดวงโคม							
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 7W. หน้ากลม Dia. 140 มม. ชั่ว E27 ความฟลักซ์ส่องสว่าง- ไม่น้อยกว่า 700 lumen ติดฝังฝ้าเพดาน (D1)	ชุด	68	405	27,540	115	7,820	35,360
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 15W. หน้ากลม Dia. 170 มม. ชั่ว E27 ความฟลักซ์ส่องสว่าง- ไม่น้อยกว่า 1,000 lumen ติดลอย (D2)	ชุด	28	550	15,400	115	3,220	18,620
	- โคมติดเพดาน LED หน้ากลม Dia. ไม่น้อยกว่า 300 มม. ขนาดไม่เกิน 24W ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,350 lumen (D3)	ชุด	12	800	9,600	115	1,380	10,980
	- โคม LED Lowbay แขนงห้อยเพดาน ขนาด 40W ชั่ว ชั่ว E27 ตัวโคมทำด้วย POLYCARBONATE พร้อมสายไฟยาว 1.5 เมตร (D4)	ชุด	4	1,250	5,000	650	2,600	7,600
	- โคมผนังชนิดส่องขึ้น-ลง หลอด LED-BULB 2 x 14W. ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM ออบสี POLYESTER พร้อมอุปกรณ์ครบชุด IP55	ชุด	8	1,350	10,800	115	920	11,720
	- โคมกล่องเหล็กแบบอกไก่ (V-SHAPE) หลอด LED T8 1 x 18W. ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 lumen ติดเพดาน	ชุด	8	865	6,920	115	920	7,840
	- โคมครอบอะคริลิก (เม็ดใส, สีนม) หลอด LED T8 1x9W. ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 lumen แบบติดผนัง	ชุด	4	705	2,820	115	460	3,280
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W.,, BACK UP TIME 3Hrs., BETTERRY 12V.-7Ah.	ชุด	4	2,400	9,600	200	800	10,400
2	สวิทช์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	8	70	560	80	640	1,200

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด 2 หลัง)		แบบเลขที่	11056				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว		เอกสารเลขที่	0.00				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- สวิตซ์ทางเดี่ยว 2S	ชุด	8	100	800	90	720	1,520
	- สวิตซ์ทางเดี่ยว 3S	ชุด	20	130	2,600	100	2,000	4,600
	- สวิตซ์สองทาง S2	ชุด	8	95	760	85	680	1,440
	- สวิตซ์สองทาง 2S2	ชุด	4	140	560	95	380	940
	- สวิตซ์สองทาง 2S2 พร้อมมีฝากระบังน้ำ	ชุด	4	285	1,140	95	380	1,520
4	ตัวรับไฟฟ้า							
	- ตัวรับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE							
	พร้อมขาติน พร้อมฝาครอบ	ชุด	4	120	480	90	360	840
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE							
	พร้อมขาติน พร้อมฝาครอบ	ชุด	44	180	7,920	90	3,960	11,880
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE							
	พร้อมขาติน พร้อมฝาครอบกันน้ำ	ชุด	8	500	4,000	115	920	4,920
	- JUNCTION BOX	ชุด	12	50	600	90	1,080	1,680
5	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 16 Sq.mm.	ม.	154	55	8,470	20	3,080	11,550
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	106	20	2,120	12	1,272	3,392
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	1,042	12	12,504	10	10,420	22,924
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	1,558	8	12,464	7	10,906	23,370
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมาะ	2	1,700	3,400	0	0	3,400
6	ท่อร้อยสาย							
	- IMC Dia. 2"	ม.	72	210	15,120	48	3,456	18,576
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	86	37	3,182	24	2,064	5,246
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	878	25	21,950	22	19,316	41,266
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมาะ	2	4,000	8,000	0	0	8,000
8	PANEL BOARD							
	- ตู้CONSUMER UNIT 1 P จำนวนช่อง 10 ช่อง							
	พร้อมสวิตซ์เมนไฟฟ้า 50A - 2P IC 10 kA RCBO 30 mA							
	ลูก CB 1P ขนาด 16AT 6 ตัว, 32AT 1 ตัว	ชุด	4	4,245	16,980	300	1,200	18,180
	รวม (1.4.1)				211,290		80,954	292,244

