สารบัญแบบ

แผ่นที่	แบบแสดง
	แบบสถาปัตยกรรม
A01/08	สารบัญแบบ, รายการประกอบแบบ
A02/08	แปลนพื้นชั้นที่ 1, แปลนพื้นชั้นที่ 2-3, แปลนหลังคา
A03/08	รูปด้าน 1,2,3,4
A04/08	รูปตัด A-A
A05/08	รูปตัด B-B,C-C
A06/08	แบบขยายห้องพัก,ประตู-หน้าต่าง
A07/08	แบบขยายห้องน้ำ,แบบขยายทั่วไป
A08/08	แบบขยายทั่วไป
	แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
S01/04	แปลนฐานราก,แปลนคานพื้นชั้นที่ 1,2,3 และหลังคา
S02/04	แบบขยายฐานราก, เสา, คอม่อ,และพื้นหล่อกับที่
S03/04	แบบขยายคาน , แบบขยายหน้าตัดคาน
S04/04	แบบขยายบันได (ST1) (ST2) (ST3) ,แบบขยายพื้นสำเร็จ
	แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล
SN01/10	สัญลักษณ์,อักษรย่อ,รายการสารบัญระบบสุขาภิบาลทั่วไป
SN02/10	รายการประกอบแบบระบบสุขาภิบาล
SN03/10	แปลนการเดินท่อระบบสุขาภิบาล พื้นชั้นที่ 1, พื้นชั้นที่ 2
SN04/10	แปลนการเดินท่อระบบสุขาภิบาล พื้นชั้นที่ 3, พื้นชั้นหลังคา
SN05/10	ขยายการเดินท่อระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ
SN06/10	การเดินท่อระบบสุขาภิบาลแนวดิ่ง
SN07/10	การติดตั้งอุปกรณ์ประปาภิบาล
SN08/10	ในพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างอาคารและโดยรอบอาคาร
SN09/10	แปลน รูปตัด ถังเก็บน้ำ คสล. ได้ขนาดความจุ 30 ม.³
SN10/10	การวางท่อ , บ่อดักกลิ่น , บ่อพักน้ำเสีย
	แบบวิศวกรรมไฟฟ้า
EE01/06	รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า
EE02/06	รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า
EE03/06	รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า
EE04/06	สัญลักษณ์ระบบไฟฟ้า SINGLE LINE DIAGRAM
EE05/06	แปลนระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับชั้นที่ 1-2-3
EE06/06	แปลนระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ชั้นที่ 1-2-3 , แปลนระบบโทรศัพท์ชั้นที่ 1-2-3
	หมายเหตุ

รายการประกอบแบบก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้องนอน

1. วัตถุประสงค์

ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องนอน ตามแบบเลขที่ 9555 ของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ถูกต้องตามรูปแบบ , ขนาด , รายการ และสัญญาประกอบแบบด้วยช่างฝีมือดีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการ เอกสารและแบบที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารมีดังต่อไปนี้

1.1	แบบอาคารพักพยาบาล 24 ห้องนอน แบบเลขที่ 9555	จำนวน 28	แผ่น
1.2	รายการผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐานของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จำนวน 1	เล่ม
1.3	รายการทั่วไประกอบแบบก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับคู่สัญญา	จำนวน 1	เล่ม
1.4	แบบแก้ไขขณะก่อสร้าง (ถ้ามี)		
1.5	เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)		

2. การดำเนินการทั่วไป

2.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำความเข้าใจกับแบบทั้งหมด ตลอดจนเอกสารประกอบแบบและสัญญาให้ถี่ถ้วนเน่อนเสียก่อนจึงจะเริ่มลงมือทำการก่อสร้าง เพื่อจะได้ลำดับงานได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด อันจะเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างตามรูปแบบ, รายการและสัญญาประกอบแบบด้วยความประณีตเรียบร้อย ถ้าแบบรูปหรือรายการมิได้ระบุไว้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือแบบขัดแย้งไม่ชัดเจน แต่ในการก่อสร้างเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มแต่อย่างใด อนึ่ง ถ้ารูปแบบและรายการไดมีความขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างจะต้องนำปัญหาเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผถถปฏิบัติ, วิศวกรกองแบบแผน เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามความเหมาะสม วัสดุหรืออุปกรณ์ใดที่มีคุณภาพดีกว่าที่กำหนดในแบบสามารถนำมาใช้แทนกันได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบเสียก่อนจึงจะนำมาใช้ได้

2.3 วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะนำมาใช้ในอาคารนี้ จะต้องนำตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบเสียก่อนจึงจะนำมาใช้งานได้

2.4 ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผ่นป้ายแสดงข้อมูลก่อสร้างอาคาร ตามรายละเอียดในแบบขยายแผ่นที่ A07/08 จำนวน 1 แผ่นป้าย ติดตั้งบริเวณทางขึ้นบันไดหลักด้านซ้ายมือ โดยให้ขอบบนของป้ายอยู่ระดับเดียวกับวงกบบนของประตู

2.5 สิ่งกีดขวางในการก่อสร้างเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการย้ายหรือซื้อย้าย สำหรับสิ่งสาธารณูปโภคหลังการย้ายแล้วจะต้องทำการซ่อมแซมและเชื่อมต่อให้เรียบร้อยจนใช้งานได้ดีดังเดิม

2.6 ให้ทำการป้องกันปลวกโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างอาคารและโดยรอบอาคาร โดยผนึกออกจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

2.7 ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องทำความละอาดรวมทั้งเก็บเคษวัสดุและสิ่งกีดขวางอื่นๆ ทั้งในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย

3. งานปักผังทำระดับ

3.1 ผู้รับจ้างต้องทำการปักผังและทำระดับให้ถูกต้อง ตามที่ปรากฏในแบบแปลนและรายการประกอบแบบทุกรายการ

3.2 ตำแหน่งที่แน่นอนของอาคาร คณะกรรมการซื้อสถานที่จะเป็นผู้กำหนดให้ในวันซื้อสถานที่

3.3 ระดับ ±0.00 ให้ถือระดับดินถมที่ผ่านการปรับระดับและบดอัดจนแน่นแล้ว หรือตามที่คณะกรรมการซื้อสถานที่กำหนด หากมีข้อขัดแย้งให้ถือคำชี้แจงของคณะกรรมการซื้อสถานที่เป็นข้อยุติ

3.4 ระดับพื้นอาคารกำหนดให้มีความสูงจากระดับ ±0.00 ตามรายละเอียดที่กำหนดเป็นตัวเลขในแบบแปลนทุกประการ

4. งานฐานรากและคานคอดิน

4.1 ฐานรากและคานคอดินเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ขนาดและการเสริมเหล็กให้ปฏิบัติตามแบบขยายทางวิศวกรรมโครงสร้างและรายการประกอบแบบทุกประการ

4.2 ระดับความลึกของฐานราก,ระดับความลึกของหัวเสาเข็ม ให้เป็นไปตามแบบขยายทางวิศวกรรมโครงสร้างทุกประการ

4.3 ให้ทำการเจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST ไม่น้อยกว่า 1 จุดทดสอบ โดยให้ถือข้อกำหนดตามเอกสารกองแบบแผนเลขที่ 800/ตค./29 จำนวน 4 หน้า

5. งานคอนกรีต,ก่ออิฐ,ฉาบปูนและบุกระเบื้องเคลือบ

5.1 งานคอนกรีตทั้งหมดแบบระต้องวางได้ดิ่ง-ฉากและระดับทางราบ ส่วนของเสา,คานหรือคอนโดะต้องทำการฝังเหล็ก, น๊อต หรือปลอกรองท่อ (SLEEVE) จะต้องจัดวางให้ถูกต้องกับตำแหน่งก่อนเทคอนกรีต

5.2 งานคอนกรีตส่วนที่เป็นพื้นห้องน้ำ-ครัว,ซักล้าง,กันสาดคอนกรีต จะต้องผสมน้ำยากันซึม

5.3 ไม้แบบส่วนที่ต่อกันต้องวางให้ราบเสมอกัน การยึดไม้แบบต้องทำให้แน่นหนา

5.4 การก่ออิฐจะต้องก่อให้ได้แนวดิ่งและหน้าอิฐเรียบเสมอกัน ทั้งนี้ต้องเชาะช่องแนวปูนก่อของอิฐเพื่อการยึดเหนี่ยวของการฉาบปูนด้วยทั้งหมด

5.5 การฉาบปูนต้องไม่น้อยกว่า 1 ซ.ม. และไม่เกิน 2 ซ.ม. ส่วนผสมของปูนทราย เมื่อฉาบแห้งแล้วจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือร่อน เมื่อการฉาบปูนพักระยะเวลา 48 ชั่วโมงแล้วจะต้องบ่มน้ำและปล่อยไม่น้อยกว่า 7 วัน

5.6 พื้นส่วนที่กำหนดให้ปูกระเบื้อง ให้ใช้กระเบื้องตามชนิดและขนาดที่กำหนดในรายการพื้น การปูจะต้องให้แนวรอยต่อของกระเบื้องได้ฉาก และเป็นระเบียบเสมอกัน

5.7 ผนังส่วนที่กำหนดให้บุกระเบื้อง ให้ใช้กระเบื้องตามชนิดและขนาดที่กำหนดในรายการผนัง การบุจะต้องให้แนวรอยต่อและแนวระดับได้ฉาก และเป็นระเบียบเสมอกัน มีความสูงตามที่กำหนดในรายการ เมื่อบุแล้วให้ผิวของกระเบื้องเสมอกับผิวปูนฉาบ สำหรับกระเบื้องแถวบนสุดให้เชาะร่อง "U" หรือฝังคิ้วพีวีซีตลอดแนวรอยต่อระหว่างกระเบื้องกับปูนฉาบ ด้านข้างของกระเบื้องทั้งหมดให้ใช้คิ้วพีวีซีสำเร็จรูปสีใกล้เคียงกับกระเบื้องเคลือบ

6. งานพื้นอาคาร

6.1 พื้นอาคารทั่วไปเป็นพื้นสำเร็จรูป เฉพาะห้องน้ำ-ล้วม,ห้องครัว,ระเบียง,ซักผ้า เป็นพื้นหล่อกับที่ตามรายละเอียดและแบบขยายทั้งหมด

6.2 รายละเอียดวัสดุผิวพื้น

[1] - พื้นกระเบื้องยางหนา 2 มม.
บัวเชิงผนัง : บัวพีวีซี หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. สูงประมาณ 0.10 เมตร

[2] - พื้น คสล. ปูด้วยกระเบื้องเคลือบสีชนิดกันลื่น ขนาดไม่เล็กกว่า 8"×8"
บัวเชิงผนัง : บุเฉพาะที่ระเบียง ใช้กระเบื้องเคลือบสีชนิดเดียวกับผิวพื้น สูงประมาณ 0.10 เมตร

[3] - พื้นทำผิวหินขัดสำเร็จรูปขนาดประมาณ 0.30×0.30 ม.
บัวเชิงผนัง : หินขัดสำเร็จรูปหรือหินขัดกับที่ (ใช้เม็ดหินเบอร์ 4 เม็ดหินสีขาวและสีเทา ทำพื้นสีขาว) สูงประมาณ 0.10 เมตร

[4] - พื้นทำผิวหินขัดกับที่ ใช้หินเบอร์ 3 เม็ดหินสีขาวและสีเทา ทำพื้นสีขาว

7. งานผนัง

7.1 - (1) ผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น ฉาบปูนเรียบ 2 ด้านลุงถึงท้องคาน

7.3 - (2) ผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น ลูง 2.15 ม. บุกระเบื้องเคลือบสีขนาดไม่เล็กกว่า 6"×8" ลูง 10 แผ่น

7.6 - (3) ผนังแผ่นผลคราบิดบอร์ดชนิดผิวฉาบ " อูบริก้า " หรือซิบบอร์ดผิวไม้มัก 2 ด้าน ลูงถึงฝ้าเพดานหรือท้องคาน

7.7 - (4) ผนังแผ่นผลคราบิดบอร์ดชนิดผิวฉาบ " อูบริก้า " หรือซิบบอร์ดผิวไม้มัก 2 ด้าน ลูง 2.00 ม. เหนือขึ้นไปเป็นมุ้งลวดอลูมิเนียมถอดได้ วงกบเหล็ก

7.2 - (5) ผนังด้านสกัดหัวท้ายให้หล่อคอนกรีตหนา 0.10 ม. ด้านในฉาบปูนเรียบ ด้านนอกฉาบปูนเรียบดีเส้นตามแบบรูปด้าน (เชาะร่อง ขนาด 1/2"×1/2")

8. งานฝ้าเพดาน

8.1 ฝ้าเพดานภายในอาคาร - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสีระบบ METAL STUD @ 0.40 x 1.00 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี
- ท้องพื้น คสล.ฉาบปูนเรียบทาสี

8.2 ฝ้าเพดานภายนอกอาคาร - ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ระบบ METAL STUD @ 0.40 x 1.00 ม.รอยต่อแผ่นฝ้าลบมุม(ทำร่องตัว V) ทาสี

8.3 ฝ้าเพดานห้องน้ำ,ห้องครัว - ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.โครงเคร่า T-BAR อลูมิเนียม @ 0.60x0.60 ม.ทาสี

9. งานโครงหลังคา

9.1 โครงหลังคาดูแบบขยายหลังคาในแบบวิศวกรรมโครงสร้าง รายละเอียดตามแบบทุกประการ

9.2 กระเบื้องมุงหลังคาใช้กระเบื้องลอนคู่สีแดงขนาดประมาณ 0.50x1.20 ม.ติดตั้งตามกรรมวิธีและข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต

9.3 ติดตั้งแผ่นกันความร้อนชนิดฟอยล์ 2 ด้าน มีเส้นใยแก้วเสริมแรง 3 ทาง มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

9.4 กันสาด คสล.ทำผิวขัดมัน

10. งานบัวเชิงผนัง

10.1 การทำบัวเชิงผนัง จะต้องทำทุกส่วนที่พื้นนั้นไปบรรจบ เช่น เสาถ้าอยู่กลางห้อง จะต้องทำบัวโดยรอบ ถ้าอยู่ริมอาคาร ทำบัวเฉพาะด้านที่พื้นไปบรรจบ ทั้งนี้รวมถึงผนังและแผงคอนกรีตด้วย

11. งานวงกบ ประตู-หน้าต่าง

11.1 วงกบให้ดูรายละเอียด รายการผนังและประตู-หน้าต่าง แผ่นที่ A06/08

12. งานบานประตู-หน้าต่าง

12.1 ขนาดและอุปกรณ์ ดูจากรายละเอียด ประตู-หน้าต่าง แผ่นที่ A06/08

13. งานกระจกและการติดตั้ง

13.1 กระจกทุกชนิดใช้ขนาด 5 มม. ทั้งหมด จะต้องเรียบไม่เป็นคลื่นหรือลอน สำหรับกระจกที่ติดตายทุกแห่งรวมทั้งบานหน้าต่างบานบิด-เปิดให้อัดด้วย PUTTY หรือ CAULKING COMPOUND หรือขอบยางสำหรับกันน้ำให้เรียบร้อย

14. งานบันไดและราวลูกกรงบันได

14.1 บันไดและราวบันไดหรือราวลูกกรง ดูจากแบบขยาย

14.2 ผิวพื้นบันไดปูด้วยกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูปขนาด 0.30 × 0.30 ม. พร้อมจมูกบันไดอลูมิเนียม (ฝังเส้นไวนิล) ขนาด 2"

15. งานสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ-ล้วม,ครัว และเฉลียงซักผ้า / 1 ครอบครัว

15.1 โถส้วมกระเบื้องเคลือบขาวแบบนั่งราบชักโครกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

15.2 อ่างล้างหน้ากระเบื้องเคลือบขาวชนิดแขวนผนังขนาด 16"×20" อุปกรณ์ก๊อกชุบโครเมี่ยม พร้อมกระจกเงาและที่ง้าง 1 ชุด

15.3 ที่วางลูกกระเบื้องเคลือบขาวชนิดฝังผนัง 1 ชุด และที่ใส่กระดาษชำระกระเบื้องเคลือบขาวชนิดฝังผนัง 1 ชุด

15.4 ราวพาดผ้าอลูมิเนียมติดผนังยาวไม่น้อยกว่า 0.60 ม. 1 ชุด

15.5 ขอแขวนผ้าโลหะชุบโครเมี่ยมติดที่บานประตู 1 ชุด

15.6 ฝักบัวก้านโลหะชุบโครเมี่ยม 1 ชุด คะแกงรูน้ำทั้งมีที่ดักกลิ่น 1 ชุด

15.7 อ่างล้างเอนประสงค์กระเบื้องเคลือบขาวขนาดประมาณ 0.45x0.65x0.25 ม.พร้อมก๊อกวงวงช้างชนิดติดเคาน์เตอร์หมุนได้และอุปกรณ์ครบชุด

15.8 เฉลียงซักผ้ามีก๊อกน้ำทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 1 ชุด พร้อมคะแกรงรูน้ำทั้งทองเหลืองชุบโครเมี่ยมมีที่ดักกลิ่นดอกได้ 1 ชุด

16. งานระบบสุขาภิบาล

16.1 ให้ผู้รับจ้างทำการเดินท่อและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา , ระบบระบายน้ำ , บ่อเกรอะ-บ่อกรองและบ่อซึม , ระบบดับเพลิง ฯลฯ รายละเอียดตามข้อกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบระบบสุขาภิบาล และตามที่กำหนดในรายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุขทุกประการ

17. งานระบบไฟฟ้า

17.1 ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารตามแบบและรายละเอียดทางวิศวกรรมไฟฟ้าทุกประการ

17.2 การปฏิบัติงานให้ดูข้อกำหนดและรายละเอียดจากรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารฉบับคู่สัญญา

17.3 การติดตั้งดวงโคมให้ติดตั้งตามแบบที่แสดงในผังไฟฟ้า ในกรณีที่ติดดวงโคมกับฝ้าเพดานจะต้องจัดเคร่าฝ้าเพดานให้พอดีกับดวงโคม หรือเพิ่มเคร่าเพื่อความแข็งแรงตามความเหมาะสม

17.4 การติดตั้งสวิทช์ ให้ติดสูงจากพื้นประมาณ 1.20 ม. เต้าเสียบให้ติดสูงจากพื้นประมาณ 0.45 ม. กรณีที่ติดตั้งเหนือเคาน์เตอร์ให้ติดสูงจากพื้นเคาน์เตอร์ประมาณ 0.10 ม.

18. งานสี

ผู้รับจ้างจะต้องทำการเตรียมผิวส่วนที่จะต้องทาสีให้เรียบร้อยทุกส่วนก่อนทำการทาสี โดยส่วนที่เป็นไม้ต้องขูดไข่วและขัดผิวด้วยกระดาษทรายจนเรียบและปล่อยให้ผิวแห้งสนิท ส่วนที่เป็นเหล็กจะต้องขัดสนิมออกให้หมด รวมทั้งรอยเชื่อมจะต้องเชื่อมให้เรียบร้อยและทาสีรองพื้นกันสนิมเสียก่อน

ประเภทของสีที่ใช้อปฏิบัติดังนี้

18.1 ผนัง , ฝ้าเพดานที่เปลือยผิวหรือฉาบปูน หรือปิดด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุที่คล้ายคลึงกันให้ใช้สี PLASTIC EMULSION ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น

18.2 ส่วนของอาคารที่เป็นไม้และสามารถมองเห็นได้ เช่น เชิงชาย ฯลฯ ให้ใช้สีน้ำมัน ENAMEL ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น

18.3 โครงสร้างหรือส่วนประกอบของโครงสร้างที่เป็นไม้ ให้ทาด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้กันปลวกให้เรียบร้อยก่อนทำการติดตั้งส่วนประกอบอื่น ๆ ต่อไป

18.4 ส่วนที่เป็นเหล็กหรือโลหะจะต้องทาสีกันสนิมรองพื้นก่อนแล้วจึงทาทับด้วยสีน้ำมัน ENAMEL

18.5 การทาสีรองพื้น ให้รองพื้นด้วยสีรองพื้นผลิตภัณฑ์เดียวกับสีจริงก่อนแล้วจึงทาสีจริงทับหน้า

การปฏิบัติเกี่ยวกับงานสี ให้ดูรายละเอียดในรายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคารฉบับคู่สัญญาหมวดงานสี หรือตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต

19. สรุป

19.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง ตลอดจนแบบต่อเนื่อง คำชี้แจงประกอบแบบในวันซื้อสถานที่ และสัญญาประกอบแบบทุกประการ ด้วยความประณีตเรียบร้อย ถ้ารูปแบบหรือรายการใดไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือแบบขัดแย้งไม่ชัดเจน แต่ในการก่อสร้างเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด

19.2 ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ที่ระบุให้ใช้สำหรับแบบก่อสร้างนี้ มีประการคมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือได้จดทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้วัสดุดังกล่าว โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการนำหลักฐานการได้มาตรฐานหรือการจดทะเบียนของวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนที่จะนำไปติดตั้ง

กองแบบแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบ
อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง
(12 ครอบครัว)

อ้างเรียน	
นายกิติศักดิ์ บุญแสน	
สถาปนิก	
นายสรพงษ์ ทัพกรินล	
หน.งานสถาปัตยกรรม	
นายเอื้อม จินทร์พิญญุ	
วิศวกรชีเยา	
นายมนัส ฉวีบุญเสลิป	
หน.งานวิศวกรรม	
นายมนัส ฉวีบุญเสลิป	
วิศวกรไฟฟ้า	
นายสุมลิศิ์ เลื่อนผ่างาม	
วิศวกรเครื่องกล	
นายสุวิทย์ โกสินทร์	
วิศวกรสุขาภิบาล	
นายอาคม พันธุ์เมธาพงษ์	
หน.ฝ่ายออกแบบก่อสร้าง	
นายพิชิย ยิ่งศิษดา	
นิติบทบาทการ	
หน.งานนิติบทบาทการ	
หน.ฝ่ายนิติบทบาทการ	
อรรถพร ทองอิราช	
ผู้อำนวยการกอง	
กลินทร์ วิเศษสินธุ์	

แสดงแบบ
สารบัญแบบ, รายการประกอบแบบ

แบบเลขที่ 9555	แผ่นที่ A01/08
	จำนวน 28
	วันที่ กพ.2544

แก้ไขแบบ

แบบต่อสร้างนี้เป็นงานลับมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้หรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต