รายการประกอบแบบก่อสร้าง

2.4 กรณีมีสิ่งกีดขวางในการก่อสร้าง ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการย้าย หรือรื้อย้าย สำหรับสิ่งสาธารณูปโภค หลังจากย้ายแล้ว จะต้องดำเนินการซ่อมแซม และเชื่อมต่อให้เรียบร้อยจนใช้งานได้ดีดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

2.5 ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดรวมทั้งเก็บเศษวัสดุและสิ่งกีดขวางอื่นๆ ทั้งภายในบริเวณอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารที่จะทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย

3. การปักผังทำระดับ

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการปักผังและทำระดับ ให้ถูกต้องตามที่ปรากฏในแบบแปลนและรายการประกอบแบบทุกประการ

3.2 การลดระดับหรือเปลี่ยนระดับพื้นต่างๆ ให้ถือตามที่ระบุในแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก ดังนั้น ก่อนทำการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร จะต้องตรวจสอบกับแบบสถาปัตยกรรมให้ละเอียดเสียก่อน หากพบข้อขัดแย้งหรือไม่สามารถทำตามแบบได้ ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาแก้ปัญหา

4. งานฐานราก

4.1 ฐานรากเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบขยายวิศวกรรมโครงสร้าง

4.2 ระดับความลึกของฐานราก เป็นไปตามแบบขยายและรายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

5. งานคอนกรีต

งานคอนกรีตและงานปูนทั้งหมด เมื่อถอดแบบแล้ว ผิวจะต้องได้ดิ่ง,ฉาก และระดับในทางราบ รวมทั้งการยึดและการติดตั้งไม้แบบจะต้องทำให้แน่นหนามั่นคง

รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสาร"มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร" ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับคู่สัญญา

6. งานก่ออิฐ , ฉาบปูน

6.1 งานก่ออิฐจะต้องได้แนวดิ่ง,ฉาก,ได้ระดับและหน้าอิฐเสมอกันตลอด ผนังก่ออิฐขนาดใหญ่ จะต้องมีเสาเอ็นและคานเอ็นค.ส.ล. ตามระยะที่กำหนดในรายการประกอบแบบฉบับคู่สัญญา

6.2 การฉาบปูนจะต้องฉาบให้ได้ระดับ และได้แนวที่ถูกต้อง ความหนาของปูนฉาบจะต้องไม่น้อยกว่า 1 ซม. และไม่เกิน 2 ซม. ส่วนผสมของปูนฉาบ และกรรมวิธีการฉาบปูน ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายการประกอบแบบฉบับคู่สัญญา ผิวของปูนฉาบ เมื่อฉาบเสร็จแล้วจะต้องไม่มีรอยร้าว หรือแตกร่อน ส่วนที่ตีเส้นหรือเซาะร่องจะต้องทำให้ได้ขนาดตามที่กำหนดให้เรียบร้อย สวยงาม และชัดเจน

7. งานพื้นอาคาร

7.1 พื้นอาคารโดยทั่วไป เป็นพื้น คสล. หล่อในที่ รายละเอียดตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง

7.2 พื้นอาคารส่วนที่เป็นห้องสุขา ให้ผสมน้ำยากันซึมลงในส่วนผสมคอนกรีต ตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต

7.3 ระดับพื้นผิวในตำแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามระดับที่กำหนดในแบบ ถ้าระดับขัดแย้งหรือไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

7.4 วัสดุผิวพื้นในส่วนต่างๆ ของอาคาร มีรายละเอียดดังนี้

[1] พื้น คสล. ผิวบุกระเบื้องเคลือบด้าน, กันลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8" เลือกสีขณะก่อสร้าง

[2] พื้น คสล. ผิวขัดมัน

[3] พื้น คสล.ผสมน้ำยากันซึมผิวขัดมัน รายละเอียดตามแบบชายทางวิศวกรรม พร้อมฝังท่อน้ำทิ้ง ท่อ P.V.C. Ø 2" ยื่นออกจากข้างคานประมาณ 7.5 ซม.

8. งานผนัง

การก่อสร้างผนังภายนอกและผนังห้องสุขา โดยทั่วไปให้ก่ออิฐ 1/2 แผ่น , ฉาบปูนเรียบ หรือเซาะร่องตามแบบ พร้อมทาสี หรือตามที่ระบุดังต่อไปนี้

△1 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นผิวฉาบปูนเรียบทาสีสูงจรดท้องวงกบหน้าต่าง หรือช่องแสง กรณีหน้าต่างหรือช่องแสงสูงไม่จรดท้องคาน ให้หล่อคานเอ็นค.ส.ล.พร้อมก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี จากระดับหลังวงกบบนของหน้าต่างหรือช่องแสงสูงจรดท้องคานด้วย

△2 ผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. กรุ 2 ด้าน สูงจรดฝ้าเพดาน ผิวฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี (METAL STUD) @ 0.40 X 0.80 ม.# ตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต

△2a ผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 12 มม. กรุ 2 ด้าน สูง 2.05 ม. ผิวฉาบเรียบทาสี ด้านบนโล่ง โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี (METAL STUD) @ 0.40 X 0.80 ม.# ตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต

△3 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ผิวฉาบปูนเรียบทาสี สูงจรดฝ้าเพดานหรือท้องคาน

△3a ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ผิวฉาบปูนทำร่องทางนอน กว้าง 2.5 ซม. ลึก 0.5 ซม. ระยะห่างแต่ละแนวร่องประมาณ 40 ซม. ตามที่แสดงในรูปด้าน

△3b ผนังด้านนอกเหมือน △3a พร้อมก่อบล็อคแก้วใสขนาดประมาณ 0.19X0.19X0.10 ม. ตามแบบรูปด้าน (1) ผนังด้านในผิวฉาบปูนเรียบทาสี

△4 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ผิวบุกระเบื้องเคลือบสีขนาดไม่น้อยกว่า 8"x 8" สูงประมาณ 1.60 ม. (บุกระเบื้องให้ลงแผ่นเต็มไม่ตัดเศษ) ส่วนที่หลือฉาบปูนเรียบทาสี (ดูรูปตัด B ประกอบ)

△5 ผนังกันตก ก่ออิฐครึ่งแผ่นผิวฉาบปูนเรียบทาสี สูงประมาณ 0.75 ม.ด้านบนติดตั้งมือจับราวเหล็กดำ Ø 1½" สูงจากพื้น 0.90 ม.พร้อมขาท่อเหล็กดำ Ø1"ทาสีน้ำมัน ทุกระยะ 0.90ม.ยึดกับผนังกันตก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

กองแบบแผน

ผู้เขียนแบบ	
สถาปนิก	
สุอัมพร จุติดำรงค์พันธ์ ส-สถ.1301	สุอัมพร
หัวหน้างานสถาปัตยกรรม	
สุเทพ สิ้มทุทอภักษร ว-สถ.377	
วิศวกรโยธา	
ชาตรี ปัญญาพรวิทยา สย.4939	
หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา	
เสรี สายชูติธรรม วย.1626	
สัณฐานากร/นายช่างศิลป	
ปริชา นวมทนงค์	
หัวหน้างานสัณฐานากร	
จัตรเชษฐ สายแผลง ว-สน.167	
วิศวกรไฟฟ้า/นายช่างไฟฟ้า	
นิลิทธิ์ สุวรรณอาคา	
หัวหน้างานวิศวกรรมไฟฟ้า	
เจิดลิทธิ์ รุ่งศิริศราวงศ์ สฟก.802	
วิศวกรเครื่องกล/นายช่างเครื่องกล	
ประสิทธิ์ พรหมศิริไพบูลย์ สก.3512	
หัวหน้างานวิศวกรรมเครื่องกล	
สุวิทย์ ใกล้มหาร สก.1118	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม/นายช่างเครื่องกล	
พิเชฐ เชียงภาษา สล.184	
หัวหน้างานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	
สมนึก ธรรมรัตนะศิริ สล.164	
หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง 5	
พล วังสดาน ส-สถ.1049	
ผู้อำนวยการกองแบบแผน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
อิสระ กิจเกื้อกูล	

แบบสถาปัตย

สถานีอนามัย

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบก่อสร้าง รายการพื้น,รายการผนัง

แบบเลขที่ 10746	แผ่นที่ A-02/17
	จำนวน 37 แผ่น

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอิเล็คโทรนิค -	ดำเนินการเดือน พฤษภาคม 2554

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
—— ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ——